

Ausschreibung Fertigteil-Haustrennwände aus Beton

Herstellung von massiven Betonwänden aus werksmäßig vorgefertigten, bewehrten Wandelementen, Fabrikat Beton Kemmler oder ähnlich, gemäß Verlegeplan fix und fertig montiert und vergossen, einschließlich der notwendigen Montage- und Verbindungsmittel.

Haustrennwände aus Beton-Fertigteil-Vollwänden müssen lt. DIN 4109 Beiblatt 1 Pos. 2.3.1 bei einer Gebäudetrennfuge ≥ 3 cm nicht vollflächig mit Trennwandplatten (z.B. Heralan HW-M) versehen werden. Es ist lediglich eine Fugensicherung vorzusehen.

Die konstruktive Bewehrung wird nicht gesondert vergütet.

Die schalungsglatten Oberflächen sind ohne Putz nach Spachtelung (Malergewerk) der Elementfugen und Montageöffnungen zum Tapezieren geeignet.

Haustrennwände als Beton-Fertigteil-Vollwände, eine Seite schalungsglatt, eine Seite gescheibt, Betongüte C 30/37, als Trag- bzw. Trennwände ausgeführt, bewehrt nach konstruktiven Erfordernissen.

Wanddicke12 cm qm	á	€	€
Wanddicke15 cm qm	á	€	€
Wanddicke18 cm qm	á	€	€
Wanddicke20 cm qm	á	€	€

Zuschläge für Einbauelemente, liefern und einbauen

Elektro-Dosen St á € €

Elektro-Installationsrohre

EN 25 rüttelfest lfm á € €

Auslassbogen 90 Grad Fabr. Kaiser

..... St á € €

Schrägabstellung an den Giebelwänden

incl. konstruktiver Befestigungsmaterialien

..... lfm á € €

Betonstahl IV für den Giebelgurt

..... kg á € €