

Ausschreibung Fertigteilwände (Vollmassiv)

Herstellung von massiven Betonwänden aus werksmäßig vorgefertigten, bewehrten Wandelementen, Fabrikat Beton Kemmler oder vergleichbar, nach Verlegeplan fix und fertig montiert und vergossen, einschließlich der notwendigen Montage- und Verbindungsmittel

Die Fugen der Außenwandelemente müssen geschlossen werden.

Die Bewehrung wird gesondert vergütet.

Außenwände als Stahlbetonfertigteilwände mit einseitig glatten Flächen, einseitig geglätteten Flächen, zum Spachteln und Streichen vorgesehen, Betongüte C 20/25 mit nachträglichem Stoßfugenverguss C 20/25, ausgeführt und bewehrt lt. Zulassung und Statik

Wanddicke cm qm á € €
Wanddicke cm qm á € €

Innenwände als Stahlbetonfertigteilwände, eine Seite schalungsglatt, eine Seite geglättet, zum Spachteln und Streichen vorgesehen, Betongüte C 20/25, als Trag- bzw. Trennwände ausgeführt, bewehrt nach konstruktiven bzw. statischen Erfordernissen

Wanddicke cm qm á € €
Wanddicke cm qm á € €

Bewehrung der Fertigteile einschließlich Gitterträger sowie etwa notwendigen Zulagestählen in Ortbeton aus Baustahl IV

..... kg á € €

Zuschläge für Einbauelemente, liefern und einbauen

Kellerfenster mit Mäusegitter und ESG-Verglasung

Größe/..... St á € €
Größe/..... St á € €

Gurtrollerhülsen St á € €
Elektro-Dosen St á € €
Elektro-Installationsrohre			
16 mm rüttelfest lfm á € €

Achtung:

Bei Ausführung der Aussenwände mit Pentaflex-Integral-System ist der Einbau von Elektroleerrohren und Elektroleerdosen nicht möglich.

Die Innenseite der Vollwandelemente mit Pentaflex-Integral-System ist stets gescheibt oder geglättet, niemals schalungsglatt.

Jan. 2005